MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powiat: miński, Gmina: Cegłów, Obręb: Cegłów, działka nr: 1389/2,1390/2,1391/2,1392/2,1393/2,1394/4,1394/7

Skala : 1: 500 (mapa numeryczna)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Mińsku Mazowieckim

W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 1 09 2007 zaewidencjonowano pod nr 2006-0017/07

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

11.09.2007

Mińsk Maz. (miejscowość i data) ..... (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Marek Ślązak
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Mińsku Mazowieckim

Reprodukowanie rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163, z późniejszymi zmianami).

11.09.2007

Mińsk Maz. (miejscowość i data) ..... (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Marek Ślązak
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

USŁUGI GEODEZYJNE
Tomasz Gliwiński
05-319 Cegłów, ul. Poprzeczna 17
tel. 025-757-04-20, 0-606-387-965
Nr świad. 14112
NIP 822-120-82-75, Regon 710450587

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTÓW

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CEGŁÓW - 4500 RLM

SKALA 1:500

OBIEKTY PROJEKTOWANE
- 03- komory osadu czynnego
- 04- osadniki wtórne
- 05- pompownia osadów
- 06- zbiornik ścieków oczyszczonych
- 07- stacja dmuchaw
- 10- wiata odbioru osadu
- 11- instalacja do higienizacji - silos wapna
- 12- magazyn osadu odwodnionego
- 13- komora pomiarowa ze zwężką
- 14- zbiornik ścieków dowożonych
- 15- pompownia wielofunkcyjna

ISTNIEJĄCE OBIEKTY DO PRZEBUDOWY
- 01- budynek krat i piaskownika
- 02- pompownia ścieków surowych -zbiornik retencyjny
- 09- stacja mechanicznego odwadniania osadu - budynek techniczny
- 08 - komora stabilizacji osadu nadmiernego

PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA
- KS 200 Kanalizacja grawitacyjna ścieków oczyszczonych
- RT Rurociąg tłoczny ścieków
- eNN Linie kablowe zasilające i sterownicze
- Ro d110 Rurociągi osadowe
- Istniejace sieci do likwidacji
- Ks200/160 Kanały sanitarne i wody osadowej
- wd32 Przyłącze wody
- RT d90 Rurociąg tłoczny ścieków z zaplecza i zlewni fekaliów
- A B Granice działki

Istniejący wylot ścieków oczyszczonych km 0+800m

Istniejący hydrant HN80

Istniejący Wjazd do O.Ś nr 2

Istniejący Wjazd do O.Ś nr 1

Latarnie oświetlenia

1- 105 Punkty lokalizacyjne sieci i obiektów

TWŚ PROJEKTOWANIE JANUSZ URBANOWICZ 54-232 Wrocław, ul Niedźwiedzia 51/3						
INWESTOR	URZĄD GMINY W CEGŁOWIE					STADIUM P.B
TEMAT I ADRES	PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CEGŁÓW					
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	PODPIS	NR UMOWY
PROJEKTANT	inż. Janusz Urbanowicz	10.2007r.	298/85/UW	technologia		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Sierpina	10.2007r.	302/88/UW	technologia		NR RYS. T-2
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY OBIEKTÓW - PRZEBUDOWA O.Ś W MIEJSCOWOŚCI CEGŁÓW					SKALA 1:500