

Przedmiar

Obiekt	Modernizacja budynku przy rondzie
Kod CPV	45233226-9
Budowa	Cegłów, gm. Cegłów, powiat Miński, województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 06.2012r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja budynku przy rondzie

TEMAT: Modernizacja budynku przy rondzie

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia dróg dojazdowych i parkingów w miejscowości Ceglów gmina Ceglów.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 345,00 m²

Modernizacja budynku przy rondzie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.00	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,040
Roboty ziemne					
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 1km	m ³	148,350
Krawężniki					
3	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	76,000
Podbudowy					
4	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	345,000
5	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	345,000
Nawierzchnie					
6	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	345,000
7	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociagowych	szt	1,000
8	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włazów kanalowych	szt	1,000