

Budowa boisk do koszykówki i wielofunkcyjnego w miejscowości Kiczki Pierwsze gmina Ceglów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Boisko wielofunkcyjne					
1	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.0 0	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,150
2	KNNR 1 0213/01	D-M-00.00.0 0 D-02.00.01	Wyrównanie terenu spycharkami wraz z przemieszczeniem odspojonego gruntu - analogia	m3	160,000
3	KNNR 6 0404/05	D-M-00.00.0 0 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	160,000
4	KNNR 6 0201/02	D-M-00.00.0 0 D-05.01.00 D-05.01.01	Nawierzchnie gruntowe z gruntu urodzajnego, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - analogia	m2	1.500,000
5	KNNR 1 0507/01	D-M-00.00.0 0 D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm	m2	1.500,000
6	Wycena własna	D-M-00.00.0 0	Bramki do piłki nożnej profesjonalne 5x2	komplet	1,000
Boisko do koszykówki - Etap 1					
7	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.0 0	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,042
8	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.0 0 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	126,000
9	KNNR 6 0404/05	D-M-00.00.0 0 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	84,000
10	KNNR 6 0104/03	D-M-00.00.0 0 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsaczającej, grubosc po zagęszczeniu 10cm	m2	392,000
11	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.0 0 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa górna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	392,000
12	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.0 0 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	392,000
13	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.0 0 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o grubosci po zagęszczeniu 4cm	m2	392,000
14	Wycena własna	D-M-00.00.0 0	Zestaw do koszykówki jednosłupowy demontowalny	szt	2,000
Roboty wykończeniowe					
15	Wycena własna	D-M-00.00.0 0	Ogrodzenie 6x4 m (piłkochwył oczka 5x5 cm, słupki, linka, zaczepy)	kompet	15,000
16	Wycena własna	D-M-00.00.0 0	Ławki stalowa długości 2m z oparciem i siedziskim drewnianym	szt	6,000

Budowa boisk do koszykówki i wielofunkcyjnego w miejscowości Kiczki Pierwsze gmina Ceglów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	Wycena własna	D-M-00.00.0 0	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000

mgr inż. MARIUSZ KOZERA
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/0150/PWOD/11

Tabela elementów scalonych

Budowa boisk do koszykówki i wielofunkcyjnego w miejscowości Kiczki Pierwsze gmina Ceglów

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem
1	Boisko wielofunkcyjne						
2	Boisko do koszykówki – Etap 1						
3	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						