

## **Przedmiar**

Obiekt Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I  
Kod CPV 45233124-4  
Budowa Kiczki, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie  
Inwestor Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4  
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57  
Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

## **Załącznik**

Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I

TEMAT: Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I

### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu nawierzchni drogi
- wykonaniu poboczy

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia poboczy - 700,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia drogi - 3500,0 m<sup>2</sup>

## Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00. 00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,700
2	KNNR 1 0202/05	D-M-00.00. 00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4km (700m*5m*0,05m=350m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	175,000
3	KNNR 6 0103/03	D-M-00.00. 00 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (700m*6m=4200m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4.200,000
4	KNNR 6 0111/01	D-M-00.00. 00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m <sup>2</sup> ), grubosc warstwy po zagęszczeniu - 10cm (200m*5m=1000m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1.000,000
5	Wycena własna	D-M-00.00. 00	Podbudowy z kruszonki betonowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (700m*5m=3500m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3.500,000
6	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00. 00 D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszyw lamanych, grubosc po zagęszczeniu 10cm - analogia (700m*0,5m*2=700m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	700,000

mgr inż. MARIUSZ KUCERA  
 Uprawnienia budowlane do sporządzania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 LUB/0150/PWOD/11