

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej 2242W do Leśniczówki Piaseczno
Kod CPV	45233123-7
Budowa	Piaseczno, Gmina Cegłów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe	PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 05.2015r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej 2242W do Leśniczówki Piaseczno

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej 2242W do Leśniczówki Piaseczno

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podbudowy pomocniczej z kruszonki betonowej stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm na odcinku 651m
- wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 5cm na odcinku 651m
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 3 cm
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm na odcinku 651m
- odmuleniu rowów na całej długości
- wykonaniu przepustu o średnicy 40cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podbudowy z kruszonki betonowej stab. mech. - 3255,00 m²
- powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. - 3255,00 m²
- powierzchnia jezdni - 2604,00 m²
- powierzchnia poboczy - 651,00 m²

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej 2242W do Leśniczówki Piaseczno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,651
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia	m ³	325,500
3	KNNR 6 0605/03	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Scianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	scianke	2,000
4	KNNR 6 0605/06	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	9,000
5	KNNR 6 0605/01	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami	m ³	0,720
6	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych układane rozkładarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	3.255,000
7	Wycena własna	D-M-00.00.00	Podbudowy z kruszyw betonowych łamanych frakcji 0-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	3.255,000
8	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m ²	651,000
9	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2.604,000
10	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	2.604,000
11	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2.604,000
12	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	2.604,000
13	KNNR 6 1302/01	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	1.302,000