

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 232258-2015 z dnia 2015-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cegłów

2.Przedmiot zamówienia: a) modernizacja istniejącej prasy NP08AD na oczyszczalni ścieków w Cegłowie polegająca na doposażeniu: - zagęszczacz śrubowo-bębnowy ze śrubą Archimedesa: śruba Archimedesa 1x400mm, max. Przepływ 10-20m³/h,...

Termin składania ofert: 2015-09-22

Cegłów: Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie

Numer ogłoszenia: 260720 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 232258 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a) modernizacja istniejącej prasy NP08AD na oczyszczalni ścieków w Cegłowie polegająca na doposażeniu: - zagęszczacz śrubowo-bębnowy ze śrubą Archimedesa: śruba Archimedesa 1x400mm, max. Przepływ 10-20m³/h, moc napędu od 0,35kW do 0,40kW, moc pompy płuczającej od 0,75kW do 0,80kW - stację polielektrolitu: półautomatyczna, pojemność 1000l, pompa moc od 0,30kW do 0,40kW, wydajność 250-300l/h - montaż zagęszczacza i stacji polielektrolitu - wymiana kompletu łożysk oraz taśm (2szt.) - wymiana pompy nadawy o wydatku 12m³ - instruktaż i dobór polielektrolitu - zwiększenie ilości suchej masy osadu do min. 30% z potwierdzonym badaniem laboratoryjnym b) Zakres prac

wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje: - sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN-8, 200mm wykonana rozkopem L=315mb, - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE PN-6, 110mm wykonana rozkopem L=220mb - przepompownia ścieków z kręgów żelbet DN 1500mm kpl.1 wraz z utwardzeniem terenu, wykonanie dojazdu do przepompowni, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, - system komunikacji przepompowni przez GPRS kompatybilny z istniejącym systemem na oczyszczalni ścieków w Cegłowie i istniejącymi przepompowniami. - przykanaliki z rur PVC SN-8, 160mm L=20mb, - zasilanie, sterowanie i sygnalizacja pomp P1 i P2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 42.99.69.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MELBUD Sp. z o.o., ul. Karowa 25, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 419368,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 401004,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 401004,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 467400,00
- **Waluta:** PLN .