

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

**Obiekt :** Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych  
w m. Latowicz - Rozstanki, gmina Latowicz

**Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Latowicz - Rozstanki, gmina Latowicz**

Budowa : Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych  
Objekt : Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Data : 2014-06-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNNR 006-0103-03-10 MRRIB <b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym</b>	2 720,000	m2
2	KNNR 001-0503-06-00 MRRIB <b>Plantowanie i formowanie skarp składowiska</b>	2 317,000	m2
3	KNNR 001-0201-03-00 MRRIB <b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II/</b>	1 511,000	m3
4	KNNR 001-0208-01-00 MRRIB <b>Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5 t, krotność 4</b>	1 511,000	m3
5	KNNR 001-0407-01-20 MRRIB <b>Formowanie warstwy wyrównawczo - odgazowującej na powierzchni górnej składowiska spycharkami z zagęszczeniem</b>	816,000	m3
6	KNNR 001-0311-01-00 MRRIB <b>Ręczne formowanie warstwy wyrównawczo - odgazowującej na skarpach</b>	695,000	m3
7	KNNR 001-0201-04-00 MRRIB <b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/</b>	1 511,000	m3
8	KNNR 001-0208-01-00 MRRIB <b>Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5 t, krotność 4</b>	1 511,000	m3
9	KNNR 001-0407-02-20 MRRIB <b>Formowanie nasypu warstwy uszczelniającej gr. 30 cm</b>	816,000	m3
10	KNNR 001-0311-02-00 MRRIB <b>Ręczne formowanie warstwy uszczelniającej na skarpach</b>	695,000	m3
11	KNNR 001-0408-02-00 MRRIB <b>Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III</b>	695,000	m3
12	KNNR 001-0526-01-00 MRRIB <b>Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim</b>	408,000	m3
13	Pozycja <b>Wiercenie studni odgazowania o gł. 8m</b>	8,000	m
14	KNNR 001-0413-01-00 MRRIB <b>Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 80 cm, i głębokości 1,5 m Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka</b>	1,000	studz.
15	KNNR 001-0507-01-00 MRRIB <b>Obsiew czaszy składowiska nasionami traw</b>	5 037,000	m2