

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Obiekt : Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
w m. Wozbin, gmina Ceglów

Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Wozbin, gmina Cegłów

Budowa: Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Obiekt: Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Data : 2014-06-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNNR 006-0103-03-10 MRRIB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym	1 680,000	m2
2	KNNR 001-0503-06-00 MRRIB Plantowanie i formowanie skarp składowiska	2 207,000	m2
3	KNNR 001-0201-03-00 MRRIB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II/	777,000	m3
4	KNNR 001-0208-01-00 MRRIB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5 t, krotność 4	777,000	m3
5	KNNR 001-0407-01-20 MRRIB Formowanie warstwy wyrównawczo - odgazowującej na powierzchni górnej składowiska spycharkami z zagęszczeniem	336,000	m3
6	KNNR 001-0311-01-00 MRRIB Ręczne formowanie warstwy wyrównawczo - odgazowującej na skarpach	441,000	m3
7	KNNR 001-0201-04-00 MRRIB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/	1 166,000	m3
8	KNNR 001-0208-01-00 MRRIB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5 t, krotność 4	1 166,000	m3
9	KNNR 001-0407-02-20 MRRIB Formowanie nasypu warstwy uszczelniającej gr. 30 cm	504,000	m3
10	KNNR 001-0311-02-00 MRRIB Ręczne formowanie warstwy uszczelniającej na skarpach	662,000	m3
11	KNNR 001-0408-02-00 MRRIB Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III	662,000	m3
12	KNNR 001-0526-01-00 MRRIB Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim	252,000	m3
13	KNNR 001-0413-01-00 MRRIB Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 80 cm, i głębokości 1,5 m Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka	2,000	studz.
14	KNNR 001-0507-01-00 MRRIB Obsiew czaszy składowiska nasionami traw	3 887,000	m2