

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utworzenie terenu w Parku edukacyjnym „pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. Wg przedmiaru robót należy wykonać obrzeża czerwone gr. 6 cm w ilości 292,30m, natomiast po pomiarach z projektu należy wykonać ich około 390 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Rozbieżność powstała w wyniku błędu program - nie została policzona część obrzeży. Po zweryfikowaniu pomiaru prawidłowa ilość obrzeża w kolorze czerwonym o wymiarach 6 x 30 cm wynosi 390 m.

Pytanie nr 2. Wg przedmiaru robót należy wykonać obrzeża szare gr. 8 cm w ilości 23,09m, natomiast po pomiarach z projektu należy wykonać ich około 50 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Rozbieżność powstała w wyniku błędu program - nie została policzona część obrzeży. Po zweryfikowaniu pomiaru prawidłowa ilość obrzeża w kolorze czerwonym o wymiarach 8 x 30 cm wynosi 50 m.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający potwierdza, że na połączeniu istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej i nowobudowanego zjazdu należy zastosować obrzeże 8x30 cm? Wg doświadczenia Wykonawcy z podobnych robót, powinno się w tym miejscu zastosować opornik 12x30cm. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Tak, jak najbardziej można zastosować opornik 12 x 30 cm.

Pytanie nr 4. Na załączonej mapie brak jest zaznaczonej infrastruktury podziemnej. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie w jakim celu należy zastosować rurę osłonową pod parkingami?

Odpowiedź: Rura ta ma służyć w przyszłości (jeżeli będzie taka potrzeba) na poprowadzenie przewodu, bez demontowania kostki.

Pytanie nr 5. Wg umowy §4 pkt 6 i 7 Zamawiający przerzuca odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej, łącznie z infrastrukturą niezainwentaryzowaną. W związku z powyższym prosimy o załączenie aktualnej mapy uzgodnionej przez ZUD.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej mapę do celów projektowych dla dz. nr 543/1

Pytanie nr 6. Zamawiający przewidział obramowanie placu postojowego krawężnikiem 15x30 cm wystającym. Najniższy punkt zlokalizowany jest tuż przy krawędzi istniejącym cieku, natomiast poprzez zastosowanie w tym miejscu krawężnika wystającego, woda będzie gromadzić się, nie mając odpływu. W związku z tym, iż wynagrodzenie jest ryczałtowe prosimy o załączenie odpowiedniego rozwiązania projektowego odwodnienia placu.

Odpowiedź: Krawężnik otaczający plac należy obsadzić równo z gruntem i kostką, aby umożliwić odpływ wody na trawnik i do rowu.

Pytanie nr 7. Prosimy o określenie na jakim poziomie znajduje się zwierciadło wody gruntowej?

Odpowiedź: dla przedmiotowego terenu nie były przeprowadzane badania. W związku z tym zamawiający nie może określić poziomu zwierciadła wody gruntowej.


Pytanie nr 8. Wg rozdziału 2 pkt 8 SIWZ Zamawiający wspomina o konieczności rozliczania wykonanych prac wg pozycji kosztorysowych, w związku z czym Wykonawcę prosi się o dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Natomiast później jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Zamawiający prosi o kosztorysy na wypadek ograniczenia zakresu prac.

Uwaga: na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczona poprawiona dokumentacja wraz z nowym przedmiarem i planem zagospodarowania.

Otrzymują;

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

Dariusz Uchman