

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Cegłowie
KodCPV	45233223-8
Budowa	Cegłów, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 04.2016r.

*Rekomendacja Jakości 'I'ila programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ceglówie

TEMAT: Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ceglówie

I. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na wykonaniu na ulicy Konopnickiej nawierzchni asfaltowej. Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne
- wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego grubości 10 cm
- wykonaniu podbudowy z kruszonki betonowej frakcji 0-63 grubości 15cm
- wyrównania kruszywem łamanym grubości 5 cm
- skropienie wyrównania asfaltem;
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm (mieszanka AC 11 S);

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 920,00 m²
- powierzchnia poboczy - 740,00 m²

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ceglówie

Nr	Podstawa	NrST	Opis robót	Jm	ilość
			Roboty drogowe		
1	KNNR1 0111/01	D-M-OO.OO.OO	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,202
2	KNNR1 0202/06	D-M-OO.OO.OO D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii m-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 15km - analogia	m ³	414,000
3	KNNR6 0112/05	D-M-OO.OO.OO D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	920,000
4	Wycena własna	D-M-OO.OO.OO	Podbudowy z kruszyw betonowych łamanych frakcji 0-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	920,000
5	KNNR6 0113/05	D-M-OO.OO.OO D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm rozkładane rozścielaczem	m ²	920,000
6	KNNR6 1005/07	D-M-OO.OO.OO D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	920,000
7	KNNR6 0309.1102	D-M-OO.OO.OO D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m ²	920,000
8	KNNR6 0403/03	D-M-OO.OO.OO D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	226,000
9			Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	5,0
10			Regulacja kratk ściekowych i studni kanalizacji deszczowej	szt.	7,0
11			Przebudowa chodnika	m ²	5,0
12			Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,0