

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39643-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cegłów

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej i ul. Słowackiego oraz remont po awariach sieci wodociągowej drogi gminnej 220115W w Woli Stanisławowskiej. 1)Przebudowa drogi...

Termin składania ofert: 2016-04-28

Cegłów: Przebudowa dróg w Gminie Cegłów

Numer ogłoszenia: 128690 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39643 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w Gminie Cegłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej i ul. Słowackiego oraz remont po awariach sieci wodociągowej drogi gminnej 220115W w Woli Stanisławowskiej.

1)Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej i ul. Słowackiego w Cegłowie polega na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża - 3451,0m², wykonaniu warstwy odsączającej gr. 10cm - 3451,0m², wykonaniu (warstwa dolna) podbudowy z kruszyw łamanych tłuczeń kamienny lub kruszonka betonowa frakcja 31,5-63mm gr. 15cm - 2030,0m², wykonaniu (warstwa górna) podbudowy z kruszyw łamanych kliniec sortowany (rozkładany rozkładarką) 0-31,5mm gr. 5,0cm - 1908,00m², skropieniu nawierzchni asfaltem 3816,00m², wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa wiążąca gr. 4,0cm - 1867,00m², wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa ścieralna gr. 3,0cm - 1867,00m², wykonaniu poboczy z kamienia tłuczonego gr. 10cm - 1218,0m², profilowaniu rowów - 812,0m, rozebraniu przepustów - 50,0m, regulacji pionowej studzienek - 9,0szt, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. 2)Remont drogi gminnej 220115W w Woli Stanisławowskiej po awariach sieci wodociągowej polegający wykonanie remontu nawierzchni na pow. 95,50m² polegający na rozebraniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, uzupełnieniu podbudowy tłuczniem 0-31,5mm śr. 5cm po zagęszczeniu, skropieniu nawierzchni asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm. 3)Ziemia z wykopów przeznaczona do zagospodarowania przez Zamawiającego a obowiązkiem Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej, będzie załadunek, dowóz na odległość do 15km i rozładunek ziemi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406211,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 195283,53
- **Oferta z najniższą ceną:** 159227,28 / **Oferta z najwyższą ceną:** 293378,57
- **Waluta:** PLN .