

Opis zdjęć

Dołączone zdjęcia mają pomóc oferentom w ocenie zakresu wykonanych prac dla zadania Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych na działkach 131/3, 131/9, 131/10. Zamawiający zwraca uwagę na jego zdaniem ważne elementy, które należy wziąć pod uwagę przy wycenie prac a które są widoczne na zdjęciach:

1. Poziom gruntu na hali i konieczność jego uzupełnienia do osiągnięcia poziomu projektowanego
2. Konieczność dokończenia prac żelbetowych m.in. przy wieńcu łącznik – hala przy klapie dymowej
3. Uszkodzenia przy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (braki) fundamentów
4. Miejsce wlewu paliwa i konieczność jego przesunięcia
5. Sposób zakończenia kanalizacji deszczowej
6. Pozostawiony otwór ścienny ułatwiający prowadzenia dalszych prac – konieczny do zamurowania
7. Rodzaj ogrodzenia, bramy i furtki jakim należy uzupełnić projektowane ogrodzenie przy hali.
Uwaga bramę i furtkę należy wyposażać w domofon i elektrozamek, połączyć z centralą w serwerowni, zarządzanie z poziomu sekretariatu (2 bramy i 2 furtki)
8. Stan i jakość wykonanych robót, konstrukcji żelbetowych
9. Wykonane posadzki, zaawansowanie robót murarskich
10. Stan terenu wokół placu budowy
11. Uszkodzenia na elewacji istniejącej szkoły konieczne do uzupełnienia przez wyłonionego wykonawcę
12. Stan i rodzaj ogrodzenie do przerobienia i koniecznych do przesadzenia tuj (róg obok centrali wentylacyjnej)

Zamawiający zastrzega, że powyżej przedstawione informacje mogą wyłącznie służyć oferentom jako pomoc i uzupełnienie przedkładanej dokumentacji, są subiektywną oceną Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy dla przyszłego Wykonawcy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.