

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa drogi gminnej w m. Mienia
ADRES INWESTYCJI	Mienia gm. Cegłów, dz. nr
INWESTOR	Gmina Cegłów
ADRES INWESTORA	Cegłów ul. Kościuszki 4
BRANŻA	drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	Kowalczyk Bogusław
DATA OPRACOWANIA	30.08.2016

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania  
30.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga gminna Mienia			
1.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	1 KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.724	km km	0.724	0.724
				<b>RAZEM</b>	0.724
2	2 KNNR 1 d.1.10102-02 1 talk. własna	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31 do 60 powierzchni 0.04	ha ha	0.040	
				<b>RAZEM</b>	0.040
3	3 KNNR 1 d.1. 0104-01 1	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 18	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	18.000
4	4 KNNR 1 d.1. 0104-02 1	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 25	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	25.000
5	5 KNNR 1 d.1. 0104-03 1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	10.000
1.2		Nawierzchnia jezdni - konstrukcja nawierzchni			
6	6 KNNR6 d.1.10101-02 2:analo9ia	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników ipoz.t 0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	597.400	
				<b>RAZEM</b>	597.400
7	7 KNNR6 d.1. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 724*19.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13756.000	
				<b>RAZEM</b>	13756.000
8	8 KNNR6 d.1.10104-03 2 kalk. własna	Warstwa wyrównująca podłoże gruntowe: rozścielenie i zagęszczane mechanicznie przyjęto dowiezienie piasku o grubości 0-15 cm UWAGA: BEZ MATE-RIAŁU 297.5*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	1190.000
9	9 d.1. kalk. własna 2	Warstwa wyrównująca podłoże gruntowe: zakup i dowiezienie piasku - rozpa-trywać łącznie z pozycją wyżej. Ipoz.8*0.1 O	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	119.000	
				<b>RAZEM</b>	119.000
10	10 KNNR6 d.1. 0204-06 2 kalk. własna	Podbudowa z betonowego kruszywa łamanego o gr. 20 cm. 725*1.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	746.750	
				<b>RAZEM</b>	746.750
11	11 KNNR6 d.1. 0204-06 2 kalk. własna	Nawierzchnie z betonowego kruszywa łamanego - warstwa o gr. 20 cm. 2280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2280.000	
				<b>RAZEM</b>	2280.000
12	12 KNNR6 d.1. 0202-06 2 kalk. własna	Nawierzchnia pobocza i zjazdów z pospółki i gruntu rodzimego grubości 20 cm 1624.5 + 217.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1842.000	
				<b>RAZEM</b>	1842.000
13	13 KNR-W 2-01 d.1. 0409-02 2 kalk. własna	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - uformowanie poboczny i skarp z gruntu rodzimego Ipoz.6*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	119.480	
				<b>RAZEM</b>	119.480
14	14 KNR-W 2-01 d.1. 0505-02 2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 724*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1448.000	
				<b>RAZEM</b>	1448.000
15	15 KNR 2-23 d.1. 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami Ipoz.ta	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1448.000	
				<b>RAZEM</b>	1448.000