

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Cegłów ul. Reja			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/6 m sł. nr 11/3/1, 11/3/2, 11/3/3, i 11/3/7	słup		
		4	słup	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		sł od 11/3/4 do 11/3/6	słup	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n	km.prz		
		2x25mm ²	ew.		
		0.374	km.prz	0.374	
			ew.		
				RAZEM	0.374
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych OU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0402-03	Wykonanie projektu organizacji ruchu.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0402-03	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000