

## Przedmiar

Obiekt	Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością
Kod CPV	45233226-9
Budowa	Cegłów, gm. Cegłów, powiat Miński, województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Cegłów, 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

---

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

---

Mińsk Mazowiecki 05.2013r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością

TEMAT: Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego "Rondo" w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością

#### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego "Rondo" w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością .

Konstrukcja:

##### 1. Parking i droga

- betonowa kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa - 3 cm
- podbudowa z tłuczni kamyennego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - 25 cm
- grunt stabilizowany cementem  $R_m=2,5\text{Mpa}$  - 25 cm

##### 2. Chodniki

- betonowa kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa - 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

#### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia chodnika - 312,5 m<sup>2</sup>
- powierzchnia parkingu i drogi - 100,0 m<sup>2</sup>

Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.00	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,100
<b>Roboty ziemne</b>					
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m <sup>3</sup>	205,000
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczety 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m <sup>3</sup>	205,000
<b>Krawężniki</b>					
4	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	93,000
5	KNNR 6 0404/04	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	56,000
<b>Podbudowy</b>					
6	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 25cm	m <sup>2</sup>	312,500
7	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01 D-04.02.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubosc warstwy po zagęszczeniu - 25cm - analogia	m <sup>2</sup>	312,500
8	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	100,000
<b>Nawierzchnie</b>					
9	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	312,500
10	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	100,000
<b>Roboty wykończeniowe</b>					
11	Wycena własna	D-M-00.00.00	Aranżacja studni	szt	1,000
12	Wycena własna	D-M-00.00.00	Gabloty informacyjne	szt	3,000
13	Wycena własna	D-M-00.00.00	Ławki parkowe drewniane	szt	2,000
14	Wycena własna	D-M-00.00.00	Kosz na śmieci	szt	1,000
15	Wycena własna	D-M-00.00.00	Stojak na rowery	szt	1,000
16	Wycena własna	D-M-00.00.00	Zagospodarowane terenu zielonego poprzez nasadzenie krzewów (drzew) i zasianie trawy	szt	1,000