

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ul. Łokietka			
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201801	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,29	km km	0,290	0,290
1.2		Prace rozbiórkowe			
1.2.1	BCD D-01.02.04.22.01 BCD_201801	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm 5	m2 m2	5,000	5,000
1.3		Roboty ziemne			
1.3.1	BCD D-02.01.01.12.01 BCD_201801	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (861{861,000})*0,4	m3 m3	344,400	344,400
1.3.2	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_201801	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.4		Podbudowy			
1.4.1	BCD D-04.02.01.12.01 BCD_201801	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.4.2	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_201801	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.4.3	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_201801	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.5		Nawierzchnie			
1.5.1	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201801	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.5.2	BCD D-04.03.01.12.01 BCD_201801	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 0,000+861{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.5.3	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_201801	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 0,000+\$1.5.1{861,000}	m2 m2	861,000	861,000
1.6		Elementy ulic			
1.6.1	BCD D-08.01.01.11.04 BCD_201801	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 256	m m	256,000	256,000
1.7		Odwodnienie			
1.7.1	BCD D-03.02.01.41.01 BCD_201801	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.7.2	BCD D-03.02.01.31.02 BCD_201801	Wykonanie studni chłonnej o średnicy 1,00 m, głębokość 3 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8		Roboty naprawczo - konserwujące			
1.8.1	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_201801	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 9	szt. szt.	9,000	9,000
2		ul. Jaśminowa			



Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
2.1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201801	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym  0,25	km  km	  0,250	0,250
2.2		Roboty ziemne			
2.2.1	BCD D-02.01.01.12.01 BCD_201801	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (\$2.3.1{741,000})*0,4	m3  m3	  296,400	296,400
2.2.2	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_201801	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV  \$2.4.1{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.3		Podbudowy			
2.3.1	BCD D-04.02.01.12.01 BCD_201801	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm  741{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.3.2	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_201801	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  741{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.3.3	BCD D-04.04.02.21.01 BCD_201801	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  741{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.4		Nawierzchnie			
2.4.1	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201801	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  741{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.4.2	BCD D-04.03.01.12.01 BCD_201801	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych  741{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.4.3	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_201801	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową  \$2.4.1{741,000}	m2  m2	  741,000	741,000
2.5		Elementy ulic			
2.5.1	BCD D-08.01.01.11.04 BCD_201801	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15  122	m  m	  122,000	122,000
2.6		Roboty naprawczo - konserwujące			
2.6.1	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_201801	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem  4	szt.  szt.	  4,000	4,000