

Przedmiar

Obiekt Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina
Kod CPV 45233253-7
Budowa Mienia, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 10.2017r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina

TEMAT: Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

wykonaniu warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej oraz umocnieniu skarpy wewnętrznej oraz dna istniejącego rowu za pomocą płyt ECO.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia z mieszanki min.-asfaltowej - 1450,0 m²

- nawierzchnia z płyt ECO - 344,0 m²

Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.0 0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,280
			Roboty ziemne		
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.0 0 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - analogia	m ³	80,000
			Nawierzchnie		
3	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.0 0 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.450,000
4	KNNR 6 0108/02	D-M-00.00.0 0 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym średnio 75kg/m ²	t	108,750
5	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.0 0 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.450,000
6	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.0 0 D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	1.450,000
7	KNNR 1 0512/01	D-M-00.00.0 0 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt ECO na podsypce piaskowej - analogia	m ²	344,000