

Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ceglów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Działka ewidencyjna 336 55612		
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,340
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (odmulanie rowów) wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności lizki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia	m ³	280,000
3	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Wyrównanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (340m*5,2m=1768,00m ²)	m ²	1.768,000
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (340m*5,2m=1768,00m ²)	m ²	1.768,000
5	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-04.08.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (340m*5,2m=1768,00m ²)	m ²	1.768,000
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (340m*5,0m=1700,00m ²)	m ²	1.700,000
7	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (340m*5,0m=1700,00m ²)	m ²	1.700,000
8	KNNR 6 0204/01	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-04.04.00	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm (2*340m*0,5m=340m ²)	m ²	340,000