

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze.
Kod CPV 45233223-8
Budowa Kiczki Pierwsze, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 12.2019r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,420
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia	m ³	48,000
3	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (z rozścielacza), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (400m*5,0m=2000,00m ²)	m ²	2.000,000
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (400m*5,0m=2000,00m ²)	m ²	2.000,000
5	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 5cm (400m*5,0m=2000,00m ²)	m ²	2.000,000
6	KNNR 6 0204/02	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-04.04.00	Pobocze z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm (2*400m*0,75m=600,00m ²)	m ²	600,000