

PRZEDMIAR
Rudnik - centrum rekreacji dla turystów


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rudnik - centrum rekreacji dla turystów					
1	45236290-9	Remont miejsc postojowych dla rowerzystów			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.	m ³		
d.1	0202-06 +	III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczy-			
	KNNR 1	mi - koryta pod nawierzchnie głębokości 20 cm + wykopy pod przepusty (z zerwa-			
	0208-01	niem starych betonowych)			
		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-			
		czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - łączny wywóz			
		do 6 km			
		(38.00*12.00+11.00*7.50+5.0*4.0+8.0*4.00)*0.20	m ³	118.100	
		<wjazd wiata 1> (14.00*4.0)*0.20	m ³	11.200	
		<wiata 2>(4.00*3.00)*0.20	m ³	2.400	
		<wiata 3>(4.00*3.00)*0.20	m ³	2.400	
		poz.11	m ³	3.715	
				RAZEM	137.815
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie ręczne - gru-	m ²		
d.1	0104-01	bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		38.00*12.00+11.00*7.50+5.00*4.00+8.00*4.00	m ²	590.500	
		<wiata 1>14.00*4.00	m ²	56.000	
		<wiata 2> 4.00*3.00	m ²	12.000	
		<wiata 3> 4.00*3.00	m ²	12.000	
				RAZEM	670.500
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02				
		38.00+12.00+30.00+11.0*2+9.0+4.0*3+5.0*2+8.0+4.0*2+14.0	m	163.000	
		<wiata 2> 3.0*2+4.0	m	10.000	
		<wiata 3> 3.0*2+4.0	m	10.000	
				RAZEM	183.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa B-15 z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		(38.00+12.00+30.00+11.00*2+8.00+11.00*3+9.00+4.0*3+5.0*2+8.0+4.0*2+14.0)*	m ³	6.120	
		0.20*0.15	m ³	0.300	
		<wiata 2>(3.0*2+4.0)*0.20*0.15	m ³	0.300	
		<wiata 3> (3.0*2+4.0)*0.20*0.15	m ³	0.300	
				RAZEM	6.720
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (ława w poprzed-	m		
d.1	0403-03	niej pozycji)			
		11.00*3+14.00+4.00*2	m	55.000	
		<wiata 2>4.00+3.0*2	m	10.000	
		<wiata 3>4.00+3.0*2	m	10.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej (ława w poprzedniej	m		
d.1	0407-03	pozycji)			
		12.00+38.00+12.00+30.0+5.0*2 +4.00+8.0+4.0*2 +5.00+4.00	m	131.000	
		<wiata 2>4.00	m	4.000	
		<wiata 3> 4.00	m	4.000	
				RAZEM	139.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-	m ²		
d.1	0202-01	gęszczeniu 10 cm			
		38.00*12.00+5.00*4.00+8.00*4.00	m ²	508.000	
				RAZEM	508.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-	m ²		
d.1	0202-03	gęszczeniu 8 cm			
		poz.7			
				508.000	
				RAZEM	508.000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa B-15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0109-03				
		11.00*7.50	m ²	82.500	
		<wjazd wiata 1> 14.00*4.0	m ²	56.000	
		<wiata 2> 4.0*3.0	m ²	12.000	
		<wiata 3> 4.0*3.0	m ²	12.000	
				RAZEM	162.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rustikalnej kolorowej o grubości 8 cm na	m ²		
d.1	0511-03	podsypance cementowo-piaskowej			
		< wjazd wiata 1> 11.00*7.50+14.00*4.00	m ²	138.500	
		<wiata 2>4.0*3.0	m ²	12.000	
		<wiata 3>4.0*3.0	m ²	12.000	
				RAZEM	162.500
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.1	0605-02				
		(0.80*0.80- 3.14*0.40*0.40)*(<wiata 1> 15.0 + <wiata 2>6.0 + < wiata 3> 6.0)	m ³	3.715	
				RAZEM	3.715
12	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC żebrowane o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06 ana-				
	logia				
		<wjazd wiata 1> 15.00	m	15.000	
		<wiata 2> 6.00	m	6.000	
		<wiata 3> 6.00	m	6.000	

PRZEDMIAR
Rudnik - centrum rekreacji dla turystów


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.000
13	KNR 2-31 d.1 0205-02	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zaprawie cementowej (2*1.2)*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
14	KNR 2-21 d.1 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 52*6	m ² m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
15	KNR 2-21 d.1 0204-04	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III 52*6*0.0001	ha ha	0.031	
				RAZEM	0.031
16	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 52*6 + 20*2.50+38.00* 6.50	m ² m ²	609.000	
				RAZEM	609.000
17	KNR 2-21 d.1 0331-08	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości - tuje o wysokości 70-80 cm z bryłą korzenną 50.00*0.8	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-05 + KNR 4-01 0108-12	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km łącznie na odległość 5km	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	4536290-9	Wykonanie wiat dla rowerzystów			
19	KNR 0-19 d.2 1024-11 ana- logia	Montaż wiat dla rowerzystów o konstrukcji stalowej zadaszonej z wypełnieniem scian bocznych i pokryciem szkłem bezpiecznym typu laminat o wymiarach rzutu 3, 00x1,20m, h-2.69 malowanie proszkowe czerwono - żółte; zakotwionych w w gruncie kotwami ze śrubami + kosz na śmieci i tabliczka informacyjna (do mapy turystycznej szlaku) < wiat 1>1 < wiat 2>1 < wiat 3> 1	kpl. kpl. kpl. kpl.	1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
3	45236290-9	Zakup i montaż urządzeń do rekreacji dla turystów (dzieci i dorośli)			
20	KNR 2-31 d.3 0702-01 ana- logia	Dostawa,montaż słupków z tablicami informacyjnymi - regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego - Tablica o wym 60 x80 cm z wypisanym regulaminem . słupki drewniane lakierowane z zadaszeniem i kotwami	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: - Domek zjeżdżalnia z daszkiem . przy zjeżdżalni guma amortyzująca	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: - Huśtawka drewniana 2-osobowa	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: stół żelbetowy do gry w szachy z 4-siedziskami drewnianymi. W blacie wyrobiona szachownica.	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie , zabetonowanie - zakotwienie: urządzenie rekreacyjne: Wioślarz - orbitrek, konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: urządzenie rekreacyjne - Wyciskacz do cwiczenia rąk, konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo.	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23 d.3 0310-03 ana- logia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: urządzenie rekreacyjne - twister obrotowy do cwiczenia skrętów tułowia, konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo.	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR
Rudnik - centrum rekreacji dla turystów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.3 1220-01 analogia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: kompletnego stojaka dla rowerów ze stali ocynkowanej dwustronnego na 12 rowerów, malowanie proszkowe	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.3 1220-01 analogia	Dostawa, ustawienie, zabetonowanie - zakotwienie: kompletnego stojaka do rowerów ze stali ocynkowanej jednostronnego na 2 rowery, malowanie proszkowe	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-21 d.3 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe siedziska drewniane z oparciem lakierowane - dostawa, montaż, zakotwienie	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000



Andrzej Krzysztof RUDZKI
05-300 Mińsk Maz., ul. A. Struga 20
upr. bud. GT 4224/21/41/77
GT 4224/98/84/80



Wójt
Marcin Uchman